

Приложение №1 к Договору № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

№	Наименование:	Кол-во	Ед.изм	Цена	Итого
Материалы для дома:					
1	Кабель NYM-J 3x1.5 Prysmian	445	м.п	0,00	0,00
2	Кабель NYM-J 3x2.5 Prysmian	310	м.п	0,00	0,00
3	Кабель NYM-J 3x4 Угличкабель	25	м.п	0,00	0,00
4	Кабель ретро 3x1.5 (Черный)	240	м.п	0,00	0,00
5	Кабель ретро 3x2.5 (Черный)	250	м.п	0,00	0,00
6	Кабель ретро UTP cat.5e	40	м.п	0,00	0,00
7	Кабель UTP cat.5e ParLan U/UTP	100	м.п	0,00	0,00
8	Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой легкая ДКС	335	м.п	0,00	0,00
9	Провод ПВСнг(А)-LS 2x0.75 (ч) ТРПС	100	м.п	0,00	0,00
10	Лампа светодиодная ЕСО А60 20Вт грушевидная 230В 3000К E27 IEK LLE-A60-20-230-30-E27	30	шт	0,00	0,00
11	Распределительная коробка Промрукав HF 80x80x40	25	шт	0,00	0,00
12	Патрон электр. E27 керамич. подвесной 4А 250В	30	шт	0,00	0,00
13	Комплект заземления верт. d16 дл.6м (4x1.5м) ДКС	2	шт	0,00	0,00
14	Розетка скрытого монтажа с заземлением 220В	5	шт	0,00	0,00
15	Провод ПуГВ 1x10 красный Prysmian	5	м.п	0,00	0,00
16	Провод ПуГВ 1x10 синий Prysmian	5	м.п	0,00	0,00
17	Провод ПуГВ 1x10 желто-зеленый Prysmian	30	м.п	0,00	0,00
18	Провод ПуГВ 1x6 красный Prysmian	10	м.п	0,00	0,00
19	Провод ПуГВ 1x6 синий Prysmian	10	шт	0,00	0,00
20	Провод ПуГВ 1x6 желто-зеленый Prysmian	50	шт	0,00	0,00
21	Реле напряжения и тока с дисплеем MRVA 63A EKF PROxima	3	шт	0,00	0,00
22	Выключатель автоматический модульный 10А В ВА47-63 4.5кА PROxima (EKF)	16	шт	0,00	0,00
23	Выключатель автоматический модульный 16А В ВА47-63 4.5кА PROxima (EKF)	22	шт	0,00	0,00
24	Выключатель автоматический модульный 32А В ВА 47-63 6кА PROxima (EKF)	1	шт	0,00	0,00
25	Выключатель автоматический модульный 63А С ВА 47-63 6кА PROxima (EKF)	1	шт	0,00	0,00
26	Ограничитель импульсных напряжений серии ОПВ-В/4P In 30кА 400В	1	шт	0,00	0,00
27	Устройство защитного отключения DV 4P 63А/300мА (S) AVERES	1	шт	0,00	0,00
28	Устройство защитного отключения DV 2P 63А/100мА (А) AVERES	11	шт	0,00	0,00
29	Шина на DIN-рейку в корпусе (кроссмодуль) ШНК 4x7 3L+PEN	2	шт	0,00	0,00
30	Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1x10	1	уп	0,00	0,00
31	Наконечник штыревой втулочный НШВИ2 1x10	1	уп	0,00	0,00
32	Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1x6	1	уп	0,00	0,00
33	Наконечник штыревой втулочный НШВИ2 1x6	1	уп	0,00	0,00
34	Шина соединительная PIN 1ф 63А 54м	1	шт	0,00	0,00
35	Шина соединительная PIN 3ф 63А 54м	1	шт	0,00	0,00
36	Заглушка для шины соединительной 3ф	20	шт	0,00	0,00
37	Пистолет для монтажной пены тefлоновый	1	шт	0,00	0,00
38	Макрофлекс КлейRUSпена ПРО, 850 мл	5	шт	0,00	0,00
39	ТИТАН 5 Корпус металлический ЩРН-120 IP54 У2 IEK	1	шт	0,00	0,00
40	Коробка установочная СЗ d68x60 для твердых стен (с саморезами и стык. узлами) IEK	70	шт	0,00	0,00
41	Трубка термоусадочная клеевая 8\2	15	м.п	0,00	0,00
42	ГМЛ-П 6d	150	шт	0,00	0,00
43	ГМЛ-П 10d	100	шт	0,00	0,00
44	ГМЛ-П 16d	100	шт	0,00	0,00
45	Гвозди для монтажного пистолета 19 мм EKF Expert	2	уп	0,00	0,00
46	Гвозди для монтажного пистолета 22 мм EKF Expert	2	уп	0,00	0,00
47	Лента монтажная текстильная 20мм (25м) EKF PROxima	5	шт	0,00	0,00
48	Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая в полиэтиленовом пакете d20	1000	шт	0,00	0,00
49	Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета серая в полиэтиленовом пакете d16	1000	шт	0,00	0,00
50	Коронка Diamond Hit, 82 мм (под систему пылеудаления)	2	шт	0,00	0,00
51	Коронка Diamond Hit, диаметр 42, длина L-450мм	1	шт	0,00	0,00
52	Диск алмазный SUSEMSE	2	шт	0,00	0,00
53	Мешки бумажные для пылесоса	3	уп	0,00	0,00
54	Мусорные мешки	20	шт	0,00	0,00
55	Проходные винтовые клемники 2.5d	30	шт	0,00	0,00
56	Трехместная розетка с защитными крышками, каучуковая 230В 2P+PE 16А IP44	2	шт	0,00	0,00
57	Щит ЩРН-12 IP54 UNIVERSAL (IEK)	1	шт	0,00	0,00
58	Площадка под стяжку для монтажного пистолета черная PR13.0342	200	шт	0,00	0,00
59	Площадка самоклеющаяся 20x20мм plc-20x20	200	шт	0,00	0,00
60	Щиток защитный, оргстекло (12260)	1	шт	0,00	0,00
61	Транспортные и прочие расходы	7	%	0,00	0,00
Итого по разделу:					0,00

Приложение №1 к Договору № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

№	Наименование:	Кол-во	Ед.изм	Цена	Итого
Материалы для дома:					
Монтажные работы черного этапа:					
1	Прокладка кабеля NYM-J 3x1.5 Prysmian	445	м.п	0,00	0,00
2	Прокладка кабеля NYM-J 3x2.5 Prysmian	310	м.п	0,00	0,00
3	Прокладка кабеля NYM-J 3x4 Конкорд	25	м.п	0,00	0,00
4	Прокладка кабеля ретро 3x1.5 + изоляторы (3шт/1м)	240	м.п	0,00	0,00
5	Прокладка кабеля ретро 3x2.5 + изоляторы (3шт/1м)	250	м.п	0,00	0,00
6	Прокладка кабеля ретро UTP cat.5e + изоляторы (3шт/1м)	40	м.п	0,00	0,00
7	Прокладка кабеля UTP cat.5e	100	м.п	0,00	0,00
8	Затяжка кабеля в гофру ПНД 20 мм с протяжкой легкая ДКС	335	м.п	0,00	0,00
9	Сверление гнезда для подрозетника (бетон) D=82мм/45мм	70	шт	0,00	0,00
10	Сверление отверстий для прохода кабеля сквозь стену до 300мм (бетон)	10	шт	0,00	0,00
11	Штробление (бетон) 20x20	125	м.п	0,00	0,00
12	Монтаж временной электрики (временное освещение, розетки, временные подключения в щите)	1	комплекс	0,00	0,00
13	Установка подрозетника в готовое гнездо (кирпич, бетон, шлакоблок, пеноблок)	70	шт	0,00	0,00
14	Монтаж Р/К наружной установки	40	шт	0,00	0,00
15	Расключение Р/К (разделка и соединение проводников до 4мм2)	40	шт	0,00	0,00
16	Установка заземления и подключение	2	комплекс	0,00	0,00
17	Установка накладного электрощита (бокс металлический, металлопластиковый) 90-120 модулей	1	шт	0,00	0,00
18	Комплексная сборка щитов. Без клемм для отходящих кабелей	120	модуль	0,00	0,00
19	Прямое подключение отходящей кабельной линии к аппарату защиты (разводка жил внутри щитка, зачистка жил, подключение снизу)	38	шт	0,00	0,00
20	Пусконаладочные работы	1	комплекс	0,00	0,00
Итого по разделу:					0,00
Итого по материалам:					0,00
Итого по работам:					0,00
Итоговая сумма затрат:					0,00