

Приложение №1 к Договору № 22-2022 от «10» ноября 2022 г.

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Цена	Итого
Теплый пол					
1	SPX-0002-501620 STOUT 16x2,0 (бухта 500 метров) PEX-а труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная	800	м/п	0	0
2	68559635N LUXOR TC 465 (TC 463) 1"х1" Муфта поворотная д/коллект.резьб. (наруж/наруж.) никел.	2	шт	0	0
3	SMF-0003-251620 STOUT Кассета для такера (по 25шт скоб якорных для труб диам.16-20мм)	220	шт	0	0
4	SMS-0927-000007 STOUT Коллектор из нержавеющей стали с расходомерами, с клапаном вып. воздуха и сливом 7 вых.	1	шт	0	0
5	SMS 0917 000007 STOUT Коллектор из нержавеющей стали с расходомерами 7 вых.	1	шт	0	0
6	SFC-0020-001620 STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 16x2,0x3/4	28	шт	0	0
7	SVB-1007-000025 STOUT Кран шаровой полнопроходной с "американкой", ВР/НР, ручка бабочка 1 (EPDM)	6	шт	0	0
8	SFA-0001-003210 STOUT Переходник с наружной резьбой 32xR 1" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный	4	шт	0	0
9	SFA-0007-000032 STOUT Угольник 90° 32 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный	4	шт	0	0
10	SFA-0020-000032 STOUT Монтажная гильза 32 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный	12	шт	0	0
11	SPX-0001-003244 STOUT 32x4,4 (бухта 50 метров) PEX-а труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая	16	м/п	0	0
12	EFXT035062SUPRK Энергофлекс Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT К 35/6-2 (в упаковке 80 м)	8	м/п	0	0
13	EFXT035062SUPRS Энергофлекс Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/6-2 (в упаковке 80 м)	8	м/п	0	0
14	11386411002 RENAУ RAUTITAN Фиксатор поворота с кольцами 90°, 32	4	шт	0	0
15	RMF-0001-032530 ROMMER Подложка для теплого пола 3 мм / длина 25 м, 30 м2	120	м/2	0	0
16	EFXT018062SUPRK Энергофлекс Трубка СУПЕР ПРОТЕКТ - К 18/6 (2м) (в коробке 180м)	180	м/п	0	0
17	EFXT018062SUPRS Энергофлекс Трубка СУПЕР ПРОТЕКТ - С 18/6 (2м) (в коробке 180м)	180	м/п	0	0
Итого:					0

Расходные материалы					
1	Комплект глухарей	6	комплект	0	0
2	Пена клей	30	шт	0	0
3	Промывка	1	шт	0	0
4	Прием и разгрузка материала	1	комплект	0	0
5	Непредвиденные расходы	1	комплект	0	0
Итого:					0
Итого за материалы:					0

Монтажные работы					
№	Виды работ:	Кол-во	Ед. изм	Цена	Итого
Водяные тёплые полы					
1	Монтаж тёплого пола без стяжки(подготовка поверхности, укладка улитка 150мм)	1	м2	0	0
2	Монтаж распределительного коллектора теплого пола и запорной-регулирующей арматуры	1	шт	0	0
3	Опрессовочные работы	1	комплекс	0	0
4	Пусконаладочные работы	1	комплекс	0	0
Итого:					0
Итого по монтажным работам:					0
Общая сумма затрат:					0

Подрядчик: Пимаков Иван Анатольевич

Заказчик: Иванов Иван Иванович

_____/ Пимаков И.А.

_____/ Иванов И.И.

